

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PARÁ

**Comissão de Licitação
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021**

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA/PA.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.910.330/0001-21 e Inscrição Estadual 15.459.959-0, Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO PRESENCIAL em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta de preços. Os valores são os seguintes, de acordo com o Item cotado e planilha descritiva de quantidade e preço anexa:

VALOR DA PROPOSTA R\$: R\$ 651.927,56 (seiscentos e cinquenta e um mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos)

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO

JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 3346269 PC/PA, CPF nº 664.619.362-20, celular (93) 99199-3925, residente e domiciliado na Avenida Cassiporé Couto, 702 Bairro Bela Vista, cidade de Itaituba, Estado do Pará.

- ✓ A validade da presente proposta é de 120 (CENTO E VINTE DIAS) dias, contados da data da abertura da proposta, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93.
- ✓ Informamos por oportuno que estão incluídos todos os impostos, taxas, emolumentos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, contribuições fiscais e parafiscais, despesas com mão de obra, locomoção, seguro acidente, comissões, fretes, despesas financeiras e operacionais, bem como outras despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto da licitação.

- ✓ Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
- ✓ O prazo de validade da proposta é de 120 (CENTO E VINTE) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA, para assinatura do Contrato.
- O prazo de execução do projeto será de 210 dias.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI** é ciente de todas as condições do presente Edital **PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/ 2021**, e concorda com as mesmas.

- ✓ DADOS BANCÁRIOS:
- ✓ Banco: **BANCO SICREDI**
- ✓ Agência: **0818**
- ✓ Conta Corrente: **61066-6**
- ✓ Fone: **(93) 99125-0839**
- ✓ E-mail: **mageplanconstrutora@gmail.com**

Itaituba, Pará, 27 de agosto de 2021

MAGEPLAN SERVICE E
LOGS
EIRELI:20910330000121

Assinado de forma digital por
MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000121

MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI
JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO

RG nº 3346269 PC/PA
CPF nº 664.619.362-20





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RE FORMA E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA				DATA:	26/08/2021		BDI:	25%		
LOCAL:	AVENIDA GETÚLIO VARGAS, N° 419, BAIRRO CENTRO, ITAITUBA -PA				FONTE	VERSÃO		HORA	MÊS	DATA REF.	
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA				SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO		86,90%	47,89%	fev/21	
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
EMPRESA:	MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI, CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270. End: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará										
Item	comp SINAPI	Descrição	Un	Quant.	Valor Unitário		Valor Total SEM BDI	Valor Total COM BDI			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	TAXA	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	M2	469,15	2,35	2,94	1.102,50	1.379,30			
1.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00	747,60	934,50	8.971,20	11.214,00			
1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	36,00	39,26	49,08	1.413,36	1.766,88			
1.4	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,00	418,09	522,61	6.271,35	7.839,15			
1.5	100997	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	30,00	3,96	4,95	118,80	148,50			
Total 1							17.877,21	22.347,83			
2		INFRAESTRUTURA									
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	155,96	73,74	92,18	11.500,49	14.376,39			

[Handwritten signature]

CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA				SINAPI		2021/01 COM DESONERAÇÃO		86,90%		47,89%		fev/21	
LICITAÇÃO:		TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2021				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-		-					
2.2	93358.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA				M3	109,21	59,57	74,46	6.505,64	8.131,78				
2.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017				M2	128,00	27,38	34,23	3.504,64	4.381,44				
2.4	95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO COM DOIS PAVIMENTOS, FCK = 25 MPa. AF_01/2017				M3	43,01	2.160,33	2.700,41	92.915,79	116.144,63				
2.5	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017				M3	66,20	36,12	45,15	2.391,14	2.988,93				
		Total 2								116.817,71	146.023,17				
3		SUPRAESTRUTURA													
3.1	95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO COM DOIS PAVIMENTOS, FCK = 25 MPa. AF_01/2017				M3	37,82	2.160,33	2.700,41	81.703,68	102.129,51				
3.2	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020				M2	219,14	150,93	188,66	33.074,80	41.342,95				
3.3	95969	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO. FCK = 25 MPa. AF_02/2017				M3	1,53	2.621,23	3.276,54	4.010,48	5.013,11				
		Total 3								118.788,96	148.485,57				
4		PAREDES E PAINES													
4.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				M2	919,14	70,98	88,73	65.240,56	81.555,29				
4.2	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				M	55,88	53,44	66,80	2.986,23	3.732,78				
		Total 4								68.226,78	85.288,07				
5		ESQUADRIAS													

CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA							
LICITAÇÃO:		TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
5.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,80	394,05	492,56	709,29	886,61	
5.2	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	32,11	379,15	473,94	12.174,51	15.218,21	
5.3	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	659,77	824,71	3.298,85	4.123,55	
5.4	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	665,74	832,18	665,74	832,18	
5.5	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17,00	700,35	875,44	11.905,95	14.882,48	
5.6	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	15,33	303,12	378,90	4.646,83	5.808,54	
5.7	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	9,00	102,97	128,71	926,73	1.158,39	
6		COBERTURAS		Total 5		34.327,90		42.909,96	
6.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO ÍCAMENTO. AF_07/2019	M2	221,33	81,94	102,43	18.135,78	22.670,83	
6.2	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.213,20	17,19	21,49	38.044,91	47.561,67	

CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA				SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	86,90%	47,89%	fev/21	
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2021				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-		
6.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, MINICLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,80	65,16	81,45	2.072,09	2.590,11		
Total 6							58.252,78	72.822,61		
7		IMPERMEABILIZAÇÕES								
7.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	44,22	30,07	37,59	1.329,70	1.662,23		
7.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	8,25	22,46	28,08	185,30	231,66		
Total 7							1.514,99	1.893,89		
8		REVESTIMENTOS INTERNOS								
8.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.401,78	3,64	4,55	5.102,48	6.378,10		
8.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	1.304,97	35,45	44,31	46.261,19	57.823,22		
8.3	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	96,81	62,35	77,94	6.036,10	7.545,37		
Total 8							57.399,77	71.746,69		
9		REVESTIMENTOS EXTERNOS								
9.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	436,50	5,88	7,35	2.566,62	3.208,28		
9.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	436,00	49,76	62,20	21.695,36	27.119,20		
Total 9							24.261,98	30.327,48		



CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA				SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	86,90%	47,89%	fev/21	
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2021				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-		
10		FORRO								
10.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P		M2	454,69	52,93	66,16	24.066,74	30.082,29	
		Total 10						24.066,74	30.082,29	
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI									R\$ 521.534,82	
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI									R\$ 651.927,56	
Valor Total por extenso										
Seiscentos e cinquenta e um mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos										

Paulo Henrique de O. Abreu
Arquiteto e Urbanista
C.R. 132492-5
C. O. Abreu